

TRANCHE FERME (Base)

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.1	TRAVAUX DE TERRASSEMENT PRELIMINAIRES				
	Travaux de terrassement pour création et modelage d'un BASSIN D'ORAGE en fond de jardin, y compris évacuation des déblais si nécessaires, conformément aux conditions et prescriptions du C.C.T.P.	m3 (Hors foisonnement)	65		
	Fourniture et mise en place en fond de bassin d'une COUCHE minérale DRAINAGE sur une épaisseur moyenne de 50cm, type pouzzolane ou similaire, y compris géotextile si nécessaire, conformément aux conditions et prescriptions du C.C.T.P.	m3	10		
SOUS TOTAL - TRAVAUX DE TERRASSEMENT PRELIMINAIRES					

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.2	PREPARATION DES SOLS				
	Désherbage, décompactage total des sols à planter et engazonner sur 20 à 30cm, sur TERRAIN d'accès DIFFICILE, avec ameublissement manuel et enfouissement d'un engrais de fond, aux conditions définies dans le C.C.T.P.	m2	1500		
SOUS TOTAL - PREPARATION DES SOLS					

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.3	PAILLAGES				
	Fourniture et mise en place d'un paillage végétal de type "Broyat", sur une épaisseur moyenne de 8 à 10cm, aux conditions définies dans les plans et le C.C.T.P.	m2	375		
	Fourniture et mise en place d'un film tissé de couleur bronze, au pied de l'ensemble des plantations type HAIE, sur une largeur de 1m env., aux conditions définies dans le C.C.T.P.	m2	65		
TOTAL - PAILLAGES					

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.4	PLANTATIONS				
	Fourniture et plantation d'ARBRES TIGE, y compris fosse de plantation, tuteurage tripode et protection du tronc, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	<i>Fraxinus angustifolia "Raywood", taille 18/20, Tige fléchée, 3TRM</i>	U	1		

Commune d'AUBIAT - Réhabilitation d'anciennes écuries en Mairie - DPGF Lot 11- Espaces verts

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.4	PLANTATIONS (Suite)				
	Fourniture et plantation d'ARBRES FRUITIERS, y compris fosse de plantation, tuteurage monopode et protection du tronc, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	<i>Malus "Transparence de Croncels", taille 10/12, RN</i>	U	2		
	<i>Malus "Reine des Reinettes", taille 10/12, RN</i>	U	2		
	<i>Malus "Cox's Orange Pippin", taille 10/12, RN</i>	U	2		
	<i>Malus "Belle de Boskoop", taille 10/12, RN</i>	U	2		
	Fourniture et plantation de GRANDS ARBUSTES, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	<i>Syringa vulgaris "Maréchal Foch", taille 80/100, Tf5-7 branches, RN</i>	U	4		
	<i>Buddleia alternifolia, taille 80/100, Tf5-7 branches, C3-4L</i>	U	3		
	<i>Corylus avellana "Ronde du Piémont", taille 80/100, Tf5-7 branches, RN</i>	U	2		
	<i>Corylus avellana "Fertil de Coutard", taille 80/100, Tf5-7 branches, RN</i>	U	2		
	<i>Sambucus nigra "Laciniata", taille 80/100, Tf5-7 branches, RN</i>	U	1		
	Fourniture et plantation d'ARBUSTES MOYENS, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	<i>Abelia X grandiflora, taille 60/80, Tf3-5 branches, C3-4L</i>	U	8		
	<i>Philadelphus coronarius "Natchez", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	7		
	<i>Cornus alba, taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	6		
	<i>Euonymus alatus, taille 60/80, Tf3-5 branches, C7-10L</i>	U	4		
	<i>Cotoneaster franchetii, taille 80/100, Tf5-7 branches, C3-4L</i>	U	7		
	<i>Viburnum opulus, taille 80/100, Tf5-7 branches, RN</i>	U	4		
	<i>Laurus nobilis, taille 80/100, Tf5-7 branches, C7-10L</i>	U	4		
	Fourniture et plantation de PETITS ARBUSTES, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	<i>Mahonia aquifolium, taille 40/60, Tf3-5 branches, C3-4L</i>	U	32		
	<i>Perovskia X atriplicifolia "Blue Spire", taille 40/60, Tf3-5 branches, C3-4L</i>	U	38		
	<i>Rosmarinus officinalis, taille 40/60, Tf3-5 branches, C3-4L</i>	U	9		
	<i>Ribes rubrum "Junifer", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	12		
	<i>Ribes rubrum "Rovoda", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	8		
	<i>Ribes uva-crispa "Winam's industry", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	4		
	<i>Ribes uva-crispa "White Smith's", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	4		
	<i>Ribes nigrum "Black Down", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	4		
	<i>Ribes X "Josta", taille 60/80, Tf3-5 branches, RN</i>	U	4		

Commune d'AUBIAT - Réhabilitation d'anciennes écuries en Mairie - DPGF Lot 11- Espaces verts

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.4	PLANTATIONS (Suite et fin)				
	Fourniture et plantation de ROSIERS, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	Rosier couvre sol "The Fairy", C2L	U	142		
	Fourniture et plantation de PLANTES GRIMPANTES, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	Lonicera japonica "Halliana", Taille 100/125, C3-4L	U	6		
	Clematis japonica "Tetrarose", Taille 100/125, C3-4L	U	6		
	Fourniture et plantation de GRAMINEES et PLANTES VIVACES, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	Stipa tenuifolia, Godet	U	230		
	Erica X darleyensis "Kramer's Rote", Godet	U	185		
	Fourniture et plantation de PLANTES AROMATIQUES, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	Thymus officinalis, Godet	U	88		
	Salvia officinalis "Atropurpurea", Godet	U	32		
	Allium schoenoprasum, Godet	U	95		
	Mentha rotundifolia "Variegata", Godet	U	53		
	Foeniculum vulgare "Bronze", Godet	U	32		
	Origanum vulgare "Trumble's Variety", Godet	U	53		
	Fourniture et plantation de BASSIN/NOUE, aux conditions définies dans le C.C.T.P., de:				
	Stipa tenuifolia, Godet	U	104		
	Carex grayi, Godet	U	52		
	Malva moschata, Godet	U	26		
	Achillea filipendula "Coronation Gold", Godet	U	65		
	SOUS TOTAL - PLANTATIONS				

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.5	ENGAZONNEMENTS				
	Réalisation d'engazonnement type "JEUX et SOLEIL", à l'entretien fortement limité, conformément aux conditions du C.C.T.P.	m2	1000		
	SOUS TOTAL - ENGAZONNEMENTS				

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.6	TRAVAUX DE PARACHEVEMENT				
	Prestations incluses dans la mission				

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.7	GARANTIE ET OPERATIONS DE RECEPTION				
	sans objet				

	TOTAL BASE HT	
	<i>T.V.A. 19,6%</i>	
	TOTAL BASE TTC	

VARIANTES OBLIGATOIRES

VARIANTE OBLIGATOIRE 11.1 Travaux de confortement

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.8	TRAVAUX DE CONFORTEMENT				
	Réalisation de l'ensemble des travaux de confortement sur les plantations et engazonnement, nécessaires à un suivi et entretien qualitatif et un développement harmonieux pendant la période de garantie, conformément aux conditions du C.C.T.P.	Forfait	1		
TOTAL VARIANTE OBLIGATOIRE 11.1					

VARIANTE OBLIGATOIRE 11.2 Paillage minéral

Article	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. € H.T.	MONTANT € H.T.
11.2.3	PAILLAGES				
	MOINS-VALUE Fourniture et mise en place d'un paillage végétal de type "Broyat", sur une épaisseur moyenne de 8 à 10cm, aux conditions définies dans les plans et le C.C.T.P.	m2	-375		
	PLUS-VALUE Fourniture et mise en place d'un film tissé de couleur bronze, au pied de l'ensemble des nouvelles plantations, aux conditions définies dans le C.C.T.P.	m2	375		
	PLUS-VALUE Fourniture et mise en place d'un paillage minéral de type "Pouzzolane noire", sur une épaisseur moyenne de 3cm et réparti sur le film tissé, aux conditions définies dans les plans et le C.C.T.P.	m2	375		
TOTAL VARIANTE OBLIGATOIRE 11.2					

TOTAL VARIANTES OBLIGATOIRES HT

T.V.A. 19,6%

TOTAL VARIANTES OBLIGATOIRES TTC