

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N°3 DEMOLITION – TERRASSEMENT – VRD PMR

DEMOLITION

- Démolition du mur de clôture de la cour sur rue avec conservation d'une tête de mur Ouest sur 1,20m y compris mise en conservation des barraudages et portail ainsi que des pierres de tailles Volvic tant de chaperon que d'angle, chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
- Dépose des bordures de trottoir sur la longueur de l'emprise du projet d'aménagement y compris chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
- Démolition des dallages béton existant au droit des accès du bâtiment Ouest et sous le préau.y compris chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
- Implantation du nouveau mur de clôture de la cour et repérage des réseaux enterrés

TERRASSEMENT - VRD

- Arrachage du bitume existant sur l'ensemble de la surface y compris trottoir et chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
- Fouille en tranchée pour passage de gaine entre portail piéton et accès PMR Ouest y compris gaine annelée (2U diam 80) et grillage avertisseur
- Reprise des réseaux EP depuis le regard existant au milieu de la cour jusqu'au collecteur avec raccordement du nouveau caniveau de collecte au droit du portail véhicule fourniture et mise en oeuvre du caniveau comprise
- Reprise des différents regards existant pour mise à niveau suivant lieu (Voir sur place) y compris chambre L2T sur trottoir
- Fourniture et pose de bordure de trottoir identique existant en reprise à chaque extrémité de l'emprise du projet d'aménagement
- Fourniture et pose de caniveau CC2 au droit des accès y compris pour continuité du fil d'eau sur parking handicap
- Fourniture et pose de bordure de quai type URBABUS hauteur 24 cm de différence de niveau y compris forme de pente en amont et en aval du quai et bande podotactiles intégrées
- Réalisation d'un muret bas hauteur moyenne vue 20 cm y compris terrassement nécessaire, fondation en gros béton et finition banché, cadette d'arasement, emmarchement de bout de quai si nécessaire et réservations diverses suivant plan fourni par le lot 6
- élévation du retour de mur en parpaings épaisseur 20 cm y compris blocage tableau du mur conservé, chaperon 2 pente en Volvic et enduit dito existant 3 faces
- Nivellement général par apport de matériaux type tout-venant, compactage des surfaces et toutes sujétions
- Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement type macadam sur l'ensemble à l'exception entourage arbre conservé
- Fourniture et mise en œuvre pour entourage arbre d'un revêtement de sol synthétique coulé en place de type aire de jeux pour enfants coloris au choix
- Traitement par adjonction de pépite coloré d'un cheminement PMR suivant plan y compris bande colorée pour malvoyants
- Fourniture et pose de bande podotactile en bout de quai
- Retraçage de l'emplacement arrêt bus après enlèvement de l'existant en sol pépite à l'identique
- Peinture sol pour place PMR comprenant sigle et bandes limitatives
- Peinture sol pour passage piéton sur voirie
- Reprises diverses des revêtements de voirie après travaux et dépose des obstacles à supprimer (cf commune)